

Ю.В. Касьянова
"01" ноября 2018 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
N 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 общеразвивающего вида».
- 1.2. Адрес объекта: 169313, Республика Коми, г. Ухта, ул. Оплеснина, 19а.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2-х этажей, 1017.6 кв. м
 - часть здания – нет
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4818 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания – 1967 г., последнего капитального ремонта – нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – летний период 2016 г. капитального – нет.
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название учреждения (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 общеразвивающего вида»; МДОУ «Детский сад №6».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 169313, Республика Коми, г. Ухта, ул. Оплеснина, 19а.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности: государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта».
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, 22; ukhta11@bk.ru, 76-28-27

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): с длительным пребыванием.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, обслуживающий персонал.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 300 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): подъезд к объекту осуществляется со стороны улиц Оплеснина, Дзержинского, пр-т Космонавтов. Маршрутные автобусы № 1, 11, 68. Остановки расположены по обеим сторонам улицы недалеко от друг друга. Проезд на территорию детского сада предусмотрен со стороны центральных ворот здания, что соответствует ст.67 ФЗ-123. Покрытие парковки и проездов предусмотрено из асфальтобетона с ограничением бортовым камнем. При въезде на территорию имеется дорожный знак «Движение ограничено».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 50 м.

3.2.2. время движения (пешком): 3 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

3.2.4. перекрестки: нерегулируемый, звуковой сигнализации, таймеров – нет.

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	категория инвалидов (вид нарушения)	вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

"ДУ" – доступно условно, "ВНД"- временно не доступно.

3.4. Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№ п/п	основные структурно-функциональные зоны	состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (к, о, с, г, у)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (к, о, с, г, у)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (к, о, с, г, у)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (к, о, с, г, у)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (к, о, с, г, у)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (к, о, с, г, у)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (к, о, с, г, у)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов необходимо на начальном этапе:

- установить переговорное устройство или кнопку вызова помощи в начале лестничного марша, в начале существующего пандуса, перед входной площадкой, рядом с входной дверью на стене со стороны дверной ручки (во избежание травмирования человека открывающейся дверью);
- организовать оказание ситуационной помощи всем маломобильным гражданам;
- создать систему сопровождения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях обученных сотрудников;
- продумать, и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям;
- разместить на сайте (страничке, стенде, памятке) учреждения информацию об оказываемых на объекте услугах и технологии оказания этих услуг МГН;
- рассмотреть возможность предложения альтернативной формы оказания услуги (*на дому; в дистанционном формате; на другом объекте организации*);
- направить обращение в Администрацию МОГО "Ухта" об обустройстве автобусных остановок, путей движения от остановок до объекта (восстановить целостность покрытия и устранить перепады высот), организации парковки для инвалидов в соответствии с СП 59.13330.2016. Данные меры позволят обеспечить **условную доступность объекта.**

Для организации работы на объекте по созданию условий доступности услуг и оказанию ситуационной помощи инвалидам разработать и утвердить Приказом руководителя:

- **Положение** (Правила или Политику) об организации доступности объекта и предоставляемых на нём услуг, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи в Учреждении;
- **назначение ответственных сотрудников** за организацию и проведение работы в Учреждении по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов;
- **должностные инструкции** сотрудника, ответственного за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг и инструктаж персонала в Учреждении;
- **должностные инструкции** персонала (вносимые изменения в должностные инструкции), ответственного за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте;
- **форму (журнал) учёта и порядок** проведения инструктажа в учреждении персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями:

1. Территория прилегающая к зданию:

- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации Учреждения;
- разместить план размещения объектов на территории.

2. Вход в здание:

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке.

3. Пути движения внутри здания:

- оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

4.1. Зона оказания услуги:

- организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

4.2. Место приложения труда:

- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида.

4.3. Жилые помещения: -

5. Санитарно-гигиенические помещения: -

6. Система информации на объекте:

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

1. Территория прилегающая к зданию:

- восстановить целостность покрытия путей движения, выбрать оптимальные пути движения до входа на объект, устранить перепады высоты или оборудовать их в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016;
- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации Учреждения;
- разместить план размещения объектов на территории.

2. Вход в здание:

- установить/заменить поручни на лестнице согласно требований СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-99;
- установить антискользящее покрытие на лестнице;
- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на входной двери и двери в тамбуре или приобрести перекатной пандус;
- отрегулировать доводчик на входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);
- расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки.

3. Пути движения внутри здания:

- установить/заменить поручни на лестнице и вдоль стен согласно требований СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-99;
- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на пути следования к зоне оказания услуг или приобрести перекатной пандус;
- отрегулировать доводчик на дверях по пути следования к зоне оказания услуг (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);
- расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., по пути следования к зоне оказания услуг, при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки;
- обустроить зоны отдыха на всём пути движения.

4.1. Зона оказания услуги:

- выделить зону для оказания услуг на первом этаже, как можно ближе к входу;
- установить удобные стулья с подлокотниками в зоне ожидания;
- установить/заменить поручни на лестнице для доступа на сцену СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-99;
- приобрести специализированную мебель в (кабинеты, группы);
- установить рядом с зоной ожидания и оказания услуги специальные держатели для костылей, трости и т.п.;
- организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

4.2. Место приложения труда:

- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида.

4.3. Жилые помещения:

- выделить специальное место в спальном помещении ближе к выходу (эвакуационному) с оборудованием его кнопкой вызова персонала.

5. Санитарно-гигиенические помещения:

- необходимо оборудовать санитарно - гигиенические помещения на всех этажах здания, для чего необходимо установить поручни рядом с унитазом, держатели для костылей рядом с унитазом, кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, поручни по периметру раковины и вдоль стен;

6. Система информации на объекте:

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке, разместив её рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха:

1. Территория прилегающая к зданию:

- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения;
- разместить план размещения объектов на территории.

2. Вход в здание:

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке.

3. Пути движения внутри здания:

- оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

4.1. Зона оказания услуги:

- организовать оказание ситуационной помощи.

4.2. Место приложения труда:

- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида.

4.3. Жилые помещения: -

5. Санитарно-гигиенические помещения: -

6. Система информации на объекте:

- разместить информацию и сигнализацию об опасности (световые маяки).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках:

1. Территория прилегающая к зданию:

- восстановить целостность покрытия путей движения, выбрать оптимальные пути движения до входа на объект, устранить перепады высоты или оборудовать их в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016;
- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения;
- разместить план размещения объектов на территории.

2. Вход в здание:

- установить пандус-скат в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 (уклон 1:12 или 1:20)
- установить антискользящее покрытие на пандусе-скате;
- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на входной двери и двери в тамбуре или приобрести перекатной пандус;
- отрегулировать доводчик на входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);
- расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки.

3. Пути движения внутри здания:

- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на пути следования к зоне оказания услуг или приобрести перекатной пандус;
- отрегулировать доводчик на дверях по пути следования к зоне оказания услуг (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);
- расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., по пути следования к зоне оказания услуг, при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки.

4.1. Зона оказания услуги:

- выделить зону оказания услуг на первом, как можно ближе к входу;
- необходимо приобрести специальное
- приобрести специализированную мебель в (классы, аудитории, группы);

- создать условия доступного подхода к мебели и оборудованию;
- организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

4.2. Место приложения труда:

- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида.

4.3. Жилые помещения:

- выделить специальное место в спальном помещении ближе к выходу (эвакуационному) с оборудованием его кнопкой вызова персонала.

5. Санитарно-гигиенические помещения:

- оборудовать санитарно - гигиеническое помещение на первом этаже;
- установить поручни рядом с унитазом, организовать зону разворота не менее 1,4 м., обустроив свободное пространство рядом с унитазом не менее 0,8 м.. Необходимо закрепить бачок унитаза, установив жёсткую прокладку между стеной и бачком, установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, установить поручни по периметру раковины;

6. Система информации на объекте:

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке, разместив её рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения:

1. Территория прилегающая к зданию:

- восстановить целостность покрытия путей движения, выбрать оптимальные пути движения до входа на объект, устранить перепады высоты или оборудовать их в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016;
- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля;
- разместить план размещения объектов на территории с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля.

2. Вход в здание:

- нанести контрастную маркировку по периметру входной двери и двери в тамбуре, на ручку входной двери и двери в тамбуре;
- нанести контрастную маркировку (желтый круг) на полотно входной двери и двери в тамбуре;
- установить тактильные предупреждающие перед лестницей, входной дверью и дверью в тамбуре;
- разместить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,2 – 1,6 м. с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля и размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения с указанием наименования Учреждения, времени оказания услуг (приемных часов);

3. Пути движения внутри здания:

- нанести контрастную маркировку на двери в помещении, которые будут расположены в зоне оказания услуг для инвалидов;
- нанести контрастную маркировку (желтый круг) на полотно дверей внутри здания;
- обновлять контрастные направляющие на полу по пути следования инвалида;
- обновлять выделение первой и последней ступень лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);
- тактильные направляющие на объекте не использовать ввиду возможного травматизма других категорий МГН, заменить на оказание ситуационной помощи на объекте;
- выделить контрастным цветом углы и выступающие элементы на пути следования инвалида;
- установить звуковые маяки на пути следования;
- выделить место для собаки поводыря;
- разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

4.1. Зона оказания услуги:

- приобрести электронные лупы увеличители для удобства работы с документами;
- приобрести специализированные пособия и ТСП в (кабинеты, группы);
- организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

4.2. Место приложения труда:

- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида.

4.3. Жилые помещения:

- выделить специальное место в спальном помещении ближе к выходу (эвакуационному) с оборудованием его кнопкой вызова персонала.

5. Санитарно-гигиенические помещения:

- разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения;
- в санитарном помещении необходимо установить поручни рядом с унитазом, установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, установить поручни по периметру раковины и вдоль стен;

6. Система информации на объекте:

- разместить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,2 – 1,6 м. с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля и размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов);
- разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения

3.6 Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Наличие помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудованных индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствует
2	Предоставление услуг с использованием русского жестового языка, включая допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует
3	Наличие сотрудников, прошедших инструктирование или обучения для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	В МДОУ «Д/с №6» проводится инструктаж для всех сотрудников Учреждения. Администрацией Учреждения принято участие в семинаре «Основы понимания инвалидности и инклюзии, этикета терминологии, общение с различными группами людей с инвалидностью»
4	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Отсутствует
5	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением тьютора	Отсутствует
6	Наличие работников, имеющих образование и квалифика-	Отсутствует

	цию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам	
7	Доля детей-инвалидов, получающих дополнительное образование, от общего числа детей – инвалидов в МОУ	нет
8	Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общего числа детей- инвалидов в МОУ	нет
9	Наличие официального сайта адаптированного для лиц с нарушением зрения	Имеется, http://www.ds6-ukhta.ru
10	Исходя из категории воспитанников с ограниченными возможностями здоровья их численность в группе не должна превышать 15 человек.	Согласно Устава в Учреждении функционируют группы общеразвивающей направленности. Инвалидов нет.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	основные структурно-функциональные зоны объекта	рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
2	Вход (входы) в здание	Орг. мер-ия, тср, ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Орг. мер-ия, тср, ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
8	Все зоны и участки	Орг. мер-ия, тср, ремонт

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения не возможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Рекомендации по повышению уровня доступности предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Рекомендации по адаптации услуги (вид работы)*
1	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте (К, О, С)	Разработка локальных актов
2	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Разработка Плана инструктажа, журнала учета инструктажа, инструкций
3	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Ситуационно, по мере необходимости
4	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	Разработка локальных актов
5	Наличие работников, имеющих образование и квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптивным основным общеобразовательным программам	Нет
6	Доля детей-инвалидов, получающих дополнительное образование, от общего числа детей – инвалидов в Учреждении	Нет

4.3. Период проведения работ до 2025 года

в рамках исполнения *Адресной программы адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории РК*

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации на 1 этапе – ДУ (К, О, С, Г, У), на 2 этапе – ДП (К, О, С, Г, У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) В/НД (К, О, С, Г, У) _____ - _____

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

Нет

4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата сайт МДОУ «Д/с № 6», <http://www.ds6-ukhta.ru>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "01" ноября 2018 г.
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от "01" ноября 2018 г.
3. Решения Комиссии МДОУ «Д/с № 6» от "01" ноября 2018 г.

ВЕРЖДАЮ
й МДОУ «Детский сад №6
общеразвивающего вида»

И.О.В.Касьянова
"01" ноября 2018 г.

N 7

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное воспитание и обучение.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): с длительным пребыванием.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, обслуживающий персонал.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 300 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): подъезд к объекту осуществляется со стороны улиц Оплеснина, Дзержинского, пр-т Космонавтов. Маршрутные автобусы № 1, 11, 68. Остановки расположены по обеим сторонам улицы недалеко от друг друга. Проезд на территорию детского сада предусмотрен со стороны центральных ворот здания, что соответствует ст.67 ФЗ-123. Покрытие парковки и проездов предусмотрено из асфальтобетона с ограничением бортовым камнем. При въезде на территорию имеется дорожный знак «Движение ограничено».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 50 м.

3.2.2. время движения (пешком): 3 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

3.2.4. перекрестки: нерегулируемый, звуковой сигнализации, таймеров – нет.

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	категория инвалидов (вид нарушения)	вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

"ДУ" – доступно условно, "ВНД"- временно не доступно.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	основные структурно-функциональные зоны объекта	рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
2	Вход (входы) в здание	Орг. мер-ия, тср, ремонт

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Орг. мер-ия, тср, ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
8	Все зоны и участки	Орг. мер-ия, тср, ремонт

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано:  Касьянова Юлия Вячеславовна, заведующий, (8216)76-01-57
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОУ «Детский сад №6
общеразвивающего вида»



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N 7

МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» "01" ноября 2018 г.
наименование территориального образования субъекта Российской Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 общеразвивающего вида».
- 1.2. Адрес объекта: 169313, Республика Коми, г. Ухта, ул. Оплеснина, 19а.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2-х этажей, 1017.6 кв. м
 - часть здания – нет
- 1.4. Год постройки здания – 1967 г., последнего капитального ремонта – нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – летний период 2016 г. капитального – нет.
- Сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название учреждения (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 общеразвивающего вида»; МДОУ «Детский сад №6».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 169313, Республика Коми, г. Ухта, ул. Оплеснина, 19а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): с длительным пребыванием.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, обслуживающий персонал.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 300 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): подъезд к объекту осуществляется со стороны улиц Оплеснина, Дзержинского, пр-т Космонавтов. Маршрутные автобусы № 1, 11, 68.

Остановки расположены по обеим сторонам улицы недалеко от друг друга. Проезд на территорию детского сада предусмотрен со стороны центральных ворот здания, что соответствует ст.67 ФЗ-123. Покрытие парковки и проездов предусмотрено из асфальтобетона с ограничением бортовым камнем. При въезде на территорию имеется дорожный знак «Движение ограничено».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 50 м.

3.2.2. время движения (пешком): 3 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

3.2.4. перекрестки: нерегулируемый, звуковой сигнализации, таймеров – нет.

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	категория инвалидов (вид нарушения)	вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

"ДУ" – доступно условно, "ВНД" - временно не доступно.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	основные структурно-функциональные зоны	состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	-	1-4
2	Вход (входы) в здание	ВНД	-	1-2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	I этаж: 8,9,13 19-21, 25,26, 32-34 II этаж: 8,10,11, 15,16	14-23
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	I этаж: 5,10,12 16,27 II этаж: 3, 19,14, 25	14-26
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	I этаж: 6,15, 24,29 II этаж: 4,21, 26	24-26
6	Система информации и связи	ВНД	I этаж: 8,9,13	19-21

	(на всех зонах)		19-21, 25,26, 32-34 II этаж: 8,10,11, 15,16	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	-	1

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов необходимо на начальном этапе:

- установить переговорное устройство или кнопку вызова помощи в начале лестничного марша, в начале существующего пандуса, перед входной площадкой, рядом с входной дверью на стене со стороны дверной ручки (во избежание травмирования человека открывающейся дверью);
- организовать оказание ситуационной помощи всем маломобильным гражданам;
- создать систему сопровождения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях обученных сотрудников;
- продумать, и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям;
- разместить на сайте (страничке, стенде, памятке) учреждения информацию об оказываемых на объекте услугах и технологии оказания этих услуг МГН;
- рассмотреть возможность предложения альтернативной формы оказания услуги (на дому; в дистанционном формате; на другом объекте организации)
- направить обращение в Администрацию МОГО "Ухта" об обустройстве автобусных остановок, путей движения от остановок до объекта (восстановить целостность покрытия и устранить перепады высот), организации парковки для инвалидов в соответствии с СП 59.13330.2016. Данные меры позволят обеспечить условную доступность объекта.

Для организации работы на объекте по созданию условий доступности услуг и оказанию ситуационной помощи инвалидам разработать и утвердить Приказом руководителя:

- **Положение** (Правила или Политику) об организации доступности объекта и предоставляемых на нём услуг, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи в Учреждении;
- **назначение ответственных сотрудников** за организацию и проведение работы в Учреждении по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов;
- **должностные инструкции** сотрудника, ответственного за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг и инструктаж персонала в Учреждении;
- **должностные инструкции** персонала (вносимые изменения в должностные инструкции), ответственного за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте;
- **форму (журнал) учёта и порядок** проведения инструктажа в учреждении персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями:

1. Территория прилегающая к зданию:

- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации Учреждения;
- разместить план размещения объектов на территории.

2. Вход в здание:

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке.

3. Пути движения внутри здания:

- оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

4.1. Зона оказания услуги:

- организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

4.2. Место приложения труда:

- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида.

4.3. Жилые помещения:

5. Санитарно-гигиенические помещения:

6. Система информации на объекте:

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

1. Территория прилегающая к зданию:

- восстановить целостность покрытия путей движения, выбрать оптимальные пути движения до входа на объект, устранить перепады высоты или оборудовать их в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016;
- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации Учреждения;
- разместить план размещения объектов на территории.

2. Вход в здание:

- установить/заменить поручни на лестнице согласно требований СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-99;
- установить антискользящее покрытие на лестнице;
- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на входной двери и двери в тамбуре или приобрести перекатной пандус;
- отрегулировать доводчик на входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);
- расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки.

3. Пути движения внутри здания:

- установить/заменить поручни на лестнице и вдоль стен согласно требований СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-99;
- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на пути следования к зоне оказания услуг или приобрести перекатной пандус;
- отрегулировать доводчик на дверях по пути следования к зоне оказания услуг (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);
- расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., по пути следования к зоне оказания услуг, при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки;
- обустроить зоны отдыха на всём пути движения.

4.1. Зона оказания услуги:

- выделить зону для оказания услуг на первом этаже, как можно ближе к входу;
- установить удобные стулья с подлокотниками в зоне ожидания;
- установить/заменить поручни на лестнице для доступа на сцену СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-99;
- приобрести специализированную мебель в (кабинеты, группы);
- установить рядом с зоной ожидания и оказания услуги специальные держатели для костылей, трости и т.п.;
- организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

4.2. Место приложения труда:

- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида.

4.3. Жилые помещения:

- выделить специальное место в спальном помещении ближе к выходу (эвакуационному) с оборудованием его кнопкой вызова персонала.

5. Санитарно-гигиенические помещения:

- необходимо оборудовать санитарно - гигиенические помещения на всех этажах здания, для чего необходимо установить поручни рядом с унитазом, держатели для костылей рядом с унитазом, кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, поручни по периметру раковины и вдоль стен;

6. Система информации на объекте:

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке, разместив её рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха:

1. Территория прилегающая к зданию:

- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения;

- разместить план размещения объектов на территории.

2. Вход в здание:

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке.

3. Пути движения внутри здания:

- оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

4.1. Зона оказания услуги:

- установить звукоусиливающее устройство (индукционная петля);

- организовать сурдоперевод при оказании услуг (по требованию);

- организовать оказание ситуационной помощи.

4.2. Место приложения труда:

- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида.

4.3. Жилые помещения:

-

5. Санитарно-гигиенические помещения:

-

6. Система информации на объекте:

- разместить информацию и сигнализацию об опасности (световые маяки).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках:

1. Территория прилегающая к зданию:

- восстановить целостность покрытия путей движения, выбрать оптимальные пути движения до входа на объект, устранить перепады высоты или оборудовать их в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016;

- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения;

- разместить план размещения объектов на территории.

2. Вход в здание:

- установить пандус-скат в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 (уклон 1:12 или 1:20)

- установить антискользящее покрытие на пандусе-скате;

- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на входной двери и двери в тамбуре или приобрести перекатной пандус;

- отрегулировать доводчик на входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);

- расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки.

3. Пути движения внутри здания:

- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на пути следования к зоне оказания услуг или приобрести перекатной пандус;
- отрегулировать доводчик на дверях по пути следования к зоне оказания услуг (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);
- расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., по пути следования к зоне оказания услуг, при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки.

4.1. Зона оказания услуги:

- выделить зону оказания услуг на первом, как можно ближе к входу;
- необходимо приобрести специальное
- приобрести специализированную мебель в (классы, аудитории, группы);
- создать условия доступного подхода к мебели и оборудованию;
- организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

4.2. Место приложения труда:

- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида.

4.3. Жилые помещения:

- выделить специальное место в спальном помещении ближе к выходу (эвакуационному) с оборудованием его кнопкой вызова персонала.

5. Санитарно-гигиенические помещения:

- оборудовать санитарно - гигиеническое помещение на первом этаже;
- установить поручни рядом с унитазом, организовать зону разворота не менее 1,4 м., обустроив свободное пространство рядом с унитазом не менее 0,8 м.. Необходимо закрепить бачок унитаза, установив жёсткую прокладку между стеной и бачком, установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, установить поручни по периметру раковины;

6. Система информации на объекте:

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке, разместив её рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения:

1. Территория прилегающая к зданию:

- восстановить целостность покрытия путей движения, выбрать оптимальные пути движения до входа на объект, устранить перепады высоты или оборудовать их в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016;
- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля;
- разместить план размещения объектов на территории с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля.

2. Вход в здание:

- нанести контрастную маркировку по периметру входной двери и двери в тамбуре, на ручку входной двери и двери в тамбуре;
- нанести контрастную маркировку (желтый круг) на полотно входной двери и двери в тамбуре;
- установить тактильные предупреждающие перед лестницей, входной дверью и дверью в тамбуре;
- разместить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,2 – 1,6 м. с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля и размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания с указанием наименования Учреждения, времени оказания услуг (приемных часов);

3. Пути движения внутри здания:

- нанести контрастную маркировку на двери в помещении, которые будут расположены в зоне оказания услуг для инвалидов;
- нанести контрастную маркировку (желтый круг) на полотно дверей внутри здания;
- обновлять контрастные направляющие на полу по пути следования инвалида;

- обновлять выделение первой и последней ступень лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);
- тактильные направляющие на объекте не использовать ввиду возможного травматизма других категорий МГН, заменить на оказание ситуационной помощи на объекте;
- выделить контрастным цветом углы и выступающие элементы на пути следования инвалида;
- установить звуковые маяки на пути следования;
- выделить место для собаки поводья;
- разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

4.1. Зона оказания услуги:

- приобрести электронные лупы увеличители для удобства работы с документами;
- приобрести специализированные пособия и ТСР в (кабинеты, группы);
- организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

4.2. Место приложения труда:

- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида.

4.3. Жилые помещения:

- выделить специальное место в спальном помещении ближе к выходу (эвакуационному) с оборудованием его кнопкой вызова персонала.

5. Санитарно-гигиенические помещения:

- разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения;
- в санитарном помещении необходимо установить поручни рядом с унитазом, установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, установить поручни по периметру раковины и вдоль стен;

6. Система информации на объекте:

- разместить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,2 – 1,6 м. с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля и размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов);
- разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

3.6 Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Наличие помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудованных индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры.	Отсутствует
2	Предоставление услуг с использованием русского жестового языка, включая допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика.	Отсутствует
3	Наличие сотрудников, прошедших инструктирование или обучения для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг.	В МДОУ «Д/с №6» проводится инструктаж для всех сотрудников Учреждения. Администрацией Учреждения принято участие в се-

		минаре «Основы понимания инвалидности и инклюзии, этикета терминологии, общение с различными группами людей с инвалидностью».
4	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением ассистента – помощника.	Отсутствует
5	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением тьютора.	Отсутствует
6	Наличие работников, имеющих образование и квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам.	Отсутствует
7	Доля детей-инвалидов, получающих дополнительное образование, от общего числа детей – инвалидов в МДОУ.	Нет
8	Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общего числа детей - инвалидов в МДОУ.	Нет
9	Наличие официального сайта адаптированного для лиц с нарушением зрения	Имеется, http://www.ds6-ukhta.ru
10	Исходя из категории воспитанников с ограниченными возможностями здоровья их численность в группе не должна превышать 15 человек.	Согласно Устава в Учреждении функционируют группы общеразвивающей направленности. Инвалидов нет.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	основные структурно-функциональные зоны объекта	рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок).	Орг. мер-ия, тср, ремонт
2	Вход (входы) в здание.	Орг. мер-ия, тср, ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации).	Орг. мер-ия, тср, ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта).	Орг. мер-ия, тср, ремонт

5	Санитарно-гигиенические помещения.	Орг. мер-ия, тср, ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах).	Орг. мер-ия, тср, ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта).	Орг. мер-ия, тср, ремонт
8	Все зоны и участки.	Орг. мер-ия, тср, ремонт

4.2. Рекомендации по повышению уровня доступности предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Рекомендации по адаптации услуги (вид работы)*
1	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте (К, О, С)	Разработка локальных актов
2	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Разработка Плана инструктажа, журнала учета инструктажа, инструкций
3	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Ситуационно, по мере необходимости
4	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	Разработка локальных актов
5	Наличие работников, имеющих образование и квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптивным основным общеобразовательным программам	Обучение педагогических работников
6	Доля детей-инвалидов, получающих дополнительное образование, от общего числа детей – инвалидов в Учреждении	Ситуационно, по мере необходимости

4.3. Период проведения работ до 2025 года
в рамках исполнения *Адресной программы адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории РК*

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации на 1 этапе – ДУ (К, О, С, Г, У), на 2 этапе – ДП (К, О, С, Г, У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
ВНД (К, О, С, Г, У) _____ - _____

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается

Нет.

4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации дата сайт МДОУ «Д/с №6», <http://www.ds6-ukhta.ru>
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 1 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 3 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 8 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы

заведующий Д.Касьянова Ю.В.
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Члены рабочей группы

ст. гос-мо Виртухая Т.В.
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

зам.продир. Невикова Л.И.
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Эксперт Вергачев А.В.
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

представители организации,

расположенной на объекте заведующий МДОУ №6 Ю.В. Касьянова
(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Управленческое решение согласовано " ____ " ____ 2018 г.
(протокол N ____)
Комиссией (название) _____

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 общеразвивающего вида».
Адрес объекта: 169313, Республика Коми, г. Ухта, ул. Оплеснина, 19а.

N п/п	наименование функционально- планировочного элемента	наличие элемента			выявленные нарушения и замечания		работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на план е	N фото	содержание	значимо для инва- лида (ка- тегория)	содержание	виды работ
1.1	Пути движения от остановки до границы территории	есть	35, 36	-	Остановка «Школа» по четной стороне - не соответствуют нормативам размеры площадки автобусной остановки; - нарушена целостность покрытия площадки автобусной остановки; - информация о расписании движения автобуса отсутствует;	К,О,С, Г,У	Организовать путем обращения к администрации МОГО «Ухта»: - обустройство площадки (2400x7000 мм) с линией безопасности на расстоянии 420 мм от её края, высотой бордюра 140 - 160 мм. с бордюрным пандусом на площадке (зоны посадки на транспорт должны быть оснащены, не менее чем одним бордюрным пандусом); - восстановление целостности покрытия площадки; - установить остановочный комплекс;	Ремонт ТСР, Орг.

			- не выделены контрастным цветом стойки на площадке; - отсутствует бордюрный пандус на автобусной площадке; - отсутствует схема движения к объекту для МГН; - отсутствуют выделенные места на остановочном комплексе для инвалидов на кресле-коляске; - водители общественного транспорта не проинструктированы по правилам работы с МГН; - в зимний период недостаточно хорошо производится очистка посадочной и остановочной площадки общественного транспорта. Остановка «Школа» по нечетной стороне - остановочный комплекс отсутствует; - отсутствует съезд с бетонной площадки; - отсутствует схема движения к объекту для МГН; - водители общественного транспорта не проинструктированы по	- выделение находящиеся на площадке препятствия контрастным цветом; - установить информационные указатели, облегчающие навигацию по пути следования к ОСИ (Методическое пособие по созданию системы дорожных указателей к объектам культурного наследия и иных носителей информации, 2013г.); - выделить пешеходную зону вдоль проезжей части; - восстановить целостность покрытия (выбоины, трещинки, скосы) путей движения до ОСИ; - выделить люки контрастным цветом; - в местах пересечения пешеходных и транспортных путей, имеющих перепад высот более 0,015 м, пешеходные пути устраивают съездами с двух сторон проезжей части или искусственными неровностями по всей ширине проезжей части. На переходе через проезжую часть должны быть установлены бордюрные съезды шириной не менее 1,5 м, которые не должны выступать на проезжую часть СП 59.13330.2016 п. 5.1.5; - ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. В условиях сложившейся застройки в затесненных местах допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пешеходного
--	--	--	--	--

				правилам работы с МГН: - в зимний период недостаточно хорошо производится очистка посадочной и остановочной площадки общественного транспорта. Пути движения от остановок - на пути движения нерегулируемый пешеходный переход; - на пути движения присутствуют ненормативная высота бордюров; - присутствуют люки не выделенные контрастом; - ширина пути движения не соответствует норме; - так же по пути движения отсутствует выделенная пешеходная зона вдоль дороги; - нарушена целостность асфальтного покрытия по пути встречаются ямы и выбоины; - на пути движения присутствуют не нормативно выполненные дренажные решетки; - отсутствует навигация по пути движения к ОСИ.	пути движения до 1,2 м. При этом следует устраивать не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0х1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках СП 59.13330.2016 п. 5.1.7; - продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2%. СП 59.13330.2016 п. 5.1.7; - в местах изменения высот поверхностей пешеходных путей их выполняют плавным понижением с уклоном не более 1:20 (5%) или обустривают съездами СП 59.13330.2016 п. 5.1.8; - при устройстве съездов их продольный уклон должен быть не более 1:20 (5%), около здания - не более 1:12 (8%), а в местах, характеризующихся стесненными условиями, - не более 1:10 на протяжении не более 1,0 м. СП 59.13330.2016 п. 5.1.8; - перепад высот между нижней гранью съезда и проезжей частью не должен превышать 0,015 м. СП 59.13330.2016 п. 5.1.8; - дренажные решетки следует размещать вне зоны движения пешеходов. Если дренажные решетки размещаются на путях движения МГН, то ребра решеток должны располагаться перпендикулярно направлению движения и находиться на
--	--	--	--	--	---

						одном уровне с поверхностью. Ширина проветров их ячеек не должна превышать 0,013 м, а длина - 0,015 м. Предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками. Диаметр круглых ячеек не должен превышать 0,018 м. СП 59.13330.2016 п. 5.1.8; - проводить обязательный инструктаж водителей общественного транспорта по правилам посадки и высадки пассажиров в т.ч. МГН и инвалидов на остановочных пунктах (высадка и посадка строго на определенном расстоянии от посадочной площадки удобной для комфортной и безопасной высадки и посадки пассажиров в т.ч. МГН и инвалидов); - в зимний период качественно производить очистку посадочной и остановочной площадки общественного транспорта.	
1.2	Вход (входы) на территорию	есть	-	1-2	- отсутствует обозначение направлений движения ко входам для людей с инвалидностью	К,О,С, Г,У - оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте СП 59.13330.2016 п. 5.1.1; - разместить информационную мнемосхему с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м. от входа СП 59.13330.2016 п. 8.1.6; - разместить навигацию к доступному входу.	ТСР, Орг, КР
1.3	Путь (пути)	есть	-	2-4	- нарушена целостность	К,О,С, - восстановить целостность покрытия	Ремонт

	движения на территории			покрытия путей движения: - отсутствует навигация на территории объекта; - отсутствует схема размещения объектов на территории; - пути движения от входа на территорию до входа в здание не выделены и не продублированы тактильным наземным покрытием; - на пути движения присутствуют препятствия (бордюры, выступающие элементы за плоскость стен здания и т.п.); - люки на пути движения не выделены; - на пути движения присутствуют не нормативно выполненные дренажные решетки; - ширина пешеходного пути 1,2 м.	Г, У	путей движения: - разместить план размещения объектов на территории; - разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ. доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения или предприятия в соответствии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875, СП 59.13330.2016 п. 5.1.3; - выделить люки контрастным цветом; - в местах пересечения пешеходных и транспортных путей, имеющих перепад высот более 0,015 м. пешеходные пути устраивают съездами с двух сторон проезжей части или искусственными неровностями по всей ширине проезжей части. На переходе через проезжую часть должны быть установлены бордюрные съезды шириной не менее 1.5 м, которые не должны выступать на проезжую часть СП 59.13330.2016 п. 5.1.5; - ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2.0 м. В условиях сложившейся застройки в затесненных местах допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пешеходного пути движения до 1.2 м. При этом следует устраивать не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки	ТСР, Орг.
--	------------------------	--	--	---	------	--	-----------

					(карманы) размером не менее 2.0x1.8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках СП 59.13330.2016 п. 5.1.7; - продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2%. СП 59.13330.2016 п. 5.1.7; - в местах изменения высот поверхностей пешеходных путей их выполняют плавным понижением с уклоном не более 1:20 (5%) или обустраивают съездами СП 59.13330.2016 п. 5.1.8; - при устройстве съездов их продольный уклон должен быть не более 1:20 (5%), около здания - не более 1:12 (8%), а в местах, характеризующихся стесненными условиями, - не более 1:10 на протяжении не более 1,0 м. СП 59.13330.2016 п. 5.1.8; - перепад высот между нижней гранью съезда и проезжей частью не должен превышать 0,015 м. СП 59.13330.2016 п. 5.1.8; - дренажные решетки следует размещать вне зоны движения пешеходов. Если дренажные решетки размещаются на путях движения МГН, то ребра решеток должны располагаться перпендикулярно направлению движения и находиться на одном уровне с поверхностью. Ширина просветов их ячеек не должна превышать 0,013 м, а длина - 0,015 м.
--	--	--	--	--	--

							Предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками. Диаметр круглых ячеек не должен превышать 0,018 м. СП 59.13330.2016 п. 5.1.8.	
1.4	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.6	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	К, О	СП 59.13330.2016 п. 5.2.1. - места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м. СП 59.13330.2016 п. 5.2.2. - нанести разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске размером 6,0*3,6 м. СП 59.13330.2016 п. 5.2.4. - каждое выделяемое машино-место должно обозначаться дорожной разметкой и, кроме того, на участке около здания - дорожными знаками, внутри зданий - знаком доступности, выполняемым на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 м	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	-	-	Должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом	-

							требований СП 42.13330: Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта СП 59.13330.2016 п. 5.1.3.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

наименование структурно-функциональной зоны	состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	приложение		рекомендации по адаптации (выработаны к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ВНД		1-4	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – недоступно (временно недоступно)

**указывается один из вариантов:

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Состояние доступности территории оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К,О,С,Г,У), что не обеспечивает полноценного их нахождения их на объекте. Для обеспечения условной доступности необходимо создать систему информационной поддержки МГН на всех путях движения, восстановить целостность покрытия путей движения, оградить и выделить препятствия на путях движения, обустроить парковочные места для автомобилей инвалидов, назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи, с разработкой должностных инструкций, проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 общеразвивающего вида».
Адрес объекта: 169313, Республика Коми, г. Ухта, ул. Оплеснина, 19а.

N п/п	наименование функционально- планировочного элемента	наличие элемента			выявленные нарушения и замечания		работы по адаптации объектов	
		есть нет	N на плане	N фото	содержание	значимо для инвалида	содержание	виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	- наружные лестницы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по <u>ГОСТ Р 51261-99</u>; - на проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. <u>СП 59.13330.2016 п. 5.1.12</u>; - установить тактильные предупреждающие полосы перед открытой лестницей согласно <u>ГОСТ Р 52875-2007</u>; - разместить информацию об оказании ситуационной помощи в начале лестничного марша; - установить переговорное устройство на высоте 0,8 м. от уровня пола, разместив рядом табличку	Ремонт ТСР, Орг.

							контрастного цвета размерами 50 x 270 мм. с названием «Вызов помощи», с дублированием информации шрифтом Брайля (высота точек 0,7 мм., диаметр 1,5 мм.); - организовать преодоление барьеров посредством оказания ситуационной помощи; - закрепить ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН на объекте.	
2.2	Пандус (наружный),	чет.	-	-	-	К, Q	наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). При ограниченном участке застройки или наличии подземных коммуникаций перед входом допускается проектировать пандус с уклоном не круче 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м. СП 59.13330.2016 п. 6.1.4; - длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусматривать свободные зоны размерами не менее 1,5x1,5 м. Аналогичные площадки (не менее 1,5x1,5 м) должны быть предусмотрены при каждом изменении направления пандуса СП 59.13330.2016 п. 5.1.15; - пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. Расстояние между поручнями пандуса одностороннего движения должно быть в пределах 0,9-1,0 м. По продольным краям марша пандуса следует устанавливать бортики высотой не менее 0,05 м. СП 59.13330.2016 п. 5.1.15; - верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости СП 59.13330.2016 п. 5.1.15; - размеры длины и высоты поручней всех лестниц и пандусов допускается изменять по месту в пределах $\pm 0,03$ м. СП 59.13330.2016 п. 5.1.15;	Ремонт, ТСР, Орг.

							- поверхность пандуса должна быть нескользкой, выделенной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности СП 59.13330.2016 п. 5.1.16; - в качестве поверхности пандуса допускается использовать рифленую поверхность или металлические решетки. Размеры ячеек должны соответствовать требованиям п. 5.1.17. СП 59.13330.2016 п. 5.1.16; - предусмотреть освещение всех участков зоны, независимое от уличного освещения.	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	5-6	- отсутствует водоотвод; - отсутствует антискользящее покрытие; - отсутствует тактильная предупреждающая полоса перед дверью; - отсутствует информация об объекте; - информация об объекте размещена и предоставлена не по нормативу.	К, О, С, Г, У	- входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь водоотвод СП 59.13330.2016 п. 6.1.4; - входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь навес СП 59.13330.2016 п. 6.1.4; - поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1% - 2%. СП 59.13330.2016 п. 6.1.4; - размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2*2,2 м. СП 59.13330.2016 п. 6.1.4; - разместить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,4 – 1,75 м. с дублированием рельефными знаками и размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания; - разместить тактильные предупреждающие перед входной дверью; - закрепить грязезащитное покрытие; - дренажные и водосборные решетки, устанавливаемые на входных площадках, должны устанавливаться на одном уровне с поверхностью покрытия	Ремонт, ТСР, Орг.

							пола СП 59.13330.2016 п. 6.1.8; - предусмотреть освещение всех участков зоны, независимое от уличного освещения, понизив порог до нормы >2,5 см.	
2.4	Дверь (входная)	есть	-	7-9	- доводчик не отрегулирован; - дверные наличники (края дверного полотна) не выделены контрастным цветом; - установлена ненормативная ручка. - на полотне двери отсутствует контрастная маркировка.	К, С, О	- входные двери должны быть хорошо опознаваемы и иметь символ, указывающий на их доступность СП 59.13330.2016 п. 6.1.7; - отрегулировать доводчик, обеспечив открытие двери без усилий (19,5 Нм), обеспечивающее поддержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд СП 59.13330.2012 п. 5.1.6, согласно п.41 Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 года №1521 (с изменениями на 07.12.2016 г.); - нанести контрастный цвет по периметру двери (дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета); - нанести контрастную маркировку на двери (на дверях и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м) СП 59.13330.2016 п. 6.1.6; - следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов,	Ремонт, ТСР, Орг.

						а также С- и П-образных ручек СП 59.13330.2016 п. 6.4.3; - занизить порог до нормативного значения 0,014 м. СП 59.13330.2016 п. 6.1.5.	
2.5	Тамбур	есть	-	10-13	- пол скользкий при намокании; - отсутствует тактильная предупреждающая информация перед дверным проёмом; - доводчик не отрегулирован; - дверные наличники (края дверного полотна) не выделены контрастным цветом; - на прозрачном полотне двери отсутствует контрастная маркировка; - установлена ненормативная ручка.	К, О, С, Г, У - глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,45 м. при ширине не менее 1,60 м. СП 59. 13330.2016 п. 6.1.8; - глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при последовательном расположении навесных дверей должна обеспечивать минимальное свободное пространство не менее 1,4 м. плюс ширина двери, открывающаяся внутрь междверного пространства СП 59. 13330. 2016 п. 6.1.8; - ширина входных дверей принимается не менее 0,9 м. СП 59. 13330. 2016 п. 6.1.5; - поверхности покрытий тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании СП 59.13330.2016 п. 6.1.4; - отрегулировать доводчик, обеспечив открывание двери без усилий (19,5 Нм), обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд СП 59.13330.2012 п. 5.1.6, согласно п.41 Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 года №1521 (с изменениями на 07.12.2016 г.); - нанести контрастный цвет по периметру двери (дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета); - нанести контрастную маркировку на двери (на прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м	Ремонт, ТСР, Орг.

						или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м) СП 59.13330.2016 п. 6.1.6; - занизить порог до нормативного значения 0,014 м. СП 59.13330.2016 п. 6.1.5; - следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С - и П - образных ручек СП 59.13330.2016 п. 6.4.3; - разместить тактильные предупреждающие перед входной дверью.		
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием СП 59.13330.2016 п. 6.1.1; Организация ситуационной помощи МГН на объекте оказывается персоналом, для чего необходимо: - внести соответствующие изменения в Правила оказания услуг в учреждении; - закрепить ответственных сотрудников с внесением соответствующих функций в должностные обязанности; - провести инструктаж (обучение) персонала оказанию ситуационной помощи МГН на объекте.	-

II. Заключение по зоне:

наименование структурно- функциональной зоны	состояние доступ- ности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	приложение		рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание № 1 (глав- ный).	ВНД	-	7 – 13	Ремонт, Индивидуальное решение с ТСР, Организационные ме- роприятия

* указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;
ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно,
ВНД – недоступно (временно недоступно)

**указывается один из вариантов:

не нуждается;
ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР;
технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности входа № оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К, О, С, Г, У), что не обеспечивает их полноценного нахождения на объекте. Для обеспечения условной доступности, необходимо установить кнопку вызова персонала, назначить приказом ответственными за организацию ситуационной помощи сотрудников, с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).

I. Результаты обследования:

**3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 общеразвивающего вида».
Адрес объекта: 169313, Республика Коми, г. Ухта, ул. Оплеснина, 19а.

N п/п	наименование функционально- планировочного элемента	наличие элемента			выявленные нарушения и замечания		работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	содержание	значимо для инва- лида	содержание	виды работ
3.1	Коридор	есть	13 11	14-16	- отсутствует цифровое обозначение этажа; - ширина пути движения 1,56 м.; - высота пути движения 3 м.; - отсутствует выделенное место для собаки поводья; - открытый марш лестницы не огражден; - отсутствует комплексная информация о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений; - отсутствует мнемосхема; - отсутствуют горизонтальные поручни вдоль стен;	К,О,С, Г,У	- разместить на путях движения комплексную информацию (в т.ч. цветовые и тактильные направляющие) со схемой расположения и функциональным назначением помещений. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с <u>ГОСТ Р 12.4.026</u> Рекомендуется предусматривать световые маячки. Зоны "возможной опасности" с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены контрастной цвету окружающего пространства краской для разметки - СП 59.13330.2012 п. 5.2.3, согласно п.41 Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 года №1521 (с изменениями на 07.12.2016 г.);	Ремонт ТСР, Орг.

				- места отдыха и ожидания для МГН не выделены; - по ходу движения присутствуют элементы выступающие за плоскость стен более нормативных требований.	- разместить информационную мнемосхему с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м. от входа СП 59.13330.2016 п. 8.1.6; - ширина пути движения (в коридорах, галереях и т.п.) должна быть не менее 1,5 м СП 59.13330.2016 п. 6.2.1; - при движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить минимальное пространство для разворота на 90°. 1,2*1,2 м., для разворота на 180° 1,4*1,4 м. СП 59.13330.2016 п. 6.2.1; - в тупиковых коридорах необходимо обеспечить возможность разворота кресла-коляски на 180° СП 59.13330.2016 п. 6.2.1; - высота проходов по всей их длине и ширине должна составлять в свету не менее 2,1 м. СП 59.13330.2016 п. 6.2.1; - на каждом этаже, где ожидают посетители, следует предусматривать зоны отдыха на два-три места, в том числе для инвалидов на креслах-колясках. При большой длине этажа зону отдыха следует предусматривать через 25-30 м. СП 59.13330.2016 п. 6.2.5; - под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами внутри здания, имеющими высоту в свету менее 2,1 м, следует устанавливать барьеры, ограждения или иные устройства, препятствующие доступу инвалидов в эту зону СП 59.13330.2016 п. 6.2.6; - разработать маршрут во все места общего пользования для МГН, или выделить зону общего пользования, максимально приближенную к входу доступному для МГН; - установить поручни вдоль стен на путях движения МГН; - обеспечить на объект доступ собаки поводыря с
--	--	--	--	--	---

						соответствующими документами согласно ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" № 181 ст.15 п.7; - конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также декоративные элементы, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, должны иметь закругленные края и не выступать более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола. Если элементы выступают за плоскость стен более чем на 0,1 м, то пространство под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,05 м. При размещении устройств, указателей на отдельно стоящей опоре они не должны выступать более чем на 0,3 м. СП 59.13330.2016 п. 6.2.6.	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	I этаж 9 25 II этаж 10 15	17-18	- установлены не нормативные поручни; - отсутствуют тактильные предупреждающие перед лестничным маршем; - на верхней, боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил отсутствуют рельефное обозначение этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил; - завершающие горизонтальные части поручня имеют травмирующее завершение; - бортики на боковых краях отсутствуют; - поручни перил имеют разрыв.	О,С,У - при отсутствии лифтов ширина марша лестницы должна быть не менее 1,35 м. СП 59.13330.2012 п. 5.2.10, согласно п.41 Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 года №1521 (с изменениями на 07.12.2016 г.); - проступи ступеней должны быть горизонтальными шириной 0,3 м (допустимо от 0,28 до 0,35 м). Подступенки должны иметь высоту 0,15 м (допустимо от 0,13 до 0,17 м) СП 59.13330.2016 п. 6.2.8; - применение открытых ступеней (без подступенка) не допускается СП 59.13330.2016 п. 6.2.8; - применение в пределах одного марша ступеней, различающихся по высоте и ширине, не допускается СП 59.13330.2016 п. 6.2.8; - применение ступеней, выполненных из прозрачных и полированных материалов, не	Ремонт ТСР, Орг.

				ширина лестничного марша 1,2 м.	допускается СП 59.13330.2016 п. 6.2.8; - установить нормативные лестничные поручни. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м. СП 59.13330.2016 п. 6.2.11/ ГОСТ Р 51261-99 п. 5.3.4; - при расчетной ширине марша лестницы 4,0 м и более следует предусматривать дополнительно центральные двусторонние разделительные поручни СП 59.13330.2016 п. 6.2.8; - завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м. и иметь не травмирующее завершение СП 59.13330.2016 п. 6.2.11/ГОСТ Р 51261-99 п. 5.3.3; - боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. СП 59.13330.2016 п. 6.2.8; - поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. СП 59.13330.2016 п. 6.2.11; - поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м для стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06 м для стен с шероховатыми поверхностями. СП 59.13330.2012 п. 6.2.12; - на верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил. СП 59.13330.2016 п. 6.2.12; - тактильные напольные указатели перед лестницами следует выполнять по ГОСТ Р 52875; - на проступях краевых ступеней лестничных
--	--	--	--	--	--

							маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м. Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолюминисцентным покрытием, если это предусмотрено заданием на проектирование. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - от 0,03 до 0,04 м. СП 59.13330.2016 п. 6.2.8; - на боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней общественных должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил. СП 59.13330.2016 п. 6.2.12.	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	- отсутствует пандус, поручни, имеются перепады высоты, отсутствует нормативное нескользящее покрытие.	К	-	Ремонт ТСР, Орг.
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	К	-	Ремонт ТСР, Орг.
3.5	Дверь	есть	19-21 32-34 42	2,5,6, 7-9	- ширина дверей варьируется от 0,8 до 0,9 м; - высота порогов составляет от 1 до 4 см; - обозначение на двери отсутствует или расположено не по нормативу;	К,О,С, Г,У	- расширить ненормативные дверные проемы до нормативного значения 0,9 м. СП 59.13330.2016 п. 6.2.4; - занизить пороги до нормативного значения 0,014 м. СП 59.13330.2016 п. 6.2.4; - установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с исполь-	Ремонт ТСР, Орг.

					- отсутствуют информационные рельефные таблички; - не выделены контрастным цветом дверные проемы; - отсутствует контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей; - доводчик не отрегулирован; - установлены ненормативные ручки.	зованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля они должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м: - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения СП 59.13330.2016 п. 6.5.9; - выделить контрастным цветом дверные проемы; - отрегулировать доводчик, обеспечив открывание двери без усилий (19,5 Нм), обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд СП 59.13330.2012 п. 5.1.6, согласно п.41 Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 года №1521 (с изменениями на 07.12.2016 г.); - нанести контрастный цвет по периметру двери (дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета); - нанести контрастную маркировку на двери (на прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м) СП 59.13330.2016 п. 6.1.6; - двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску; - следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	I этаж 8,9,13 19-21, 25,26, 32-34	19-23	1 этаж - не обозначены пути эвакуации для МГН; - отсутствует зона безопасности. путь эвакуации из бойлера - не обозначены пути эвакуации для МГН; - отсутствует зона безопасности. путь эвакуации из медкабинета, туалета - не обозначены пути эвакуации для МГН; - отсутствует зона безопасности. путь эвакуации из пищеблока - не обозначены пути эвакуации для МГН; - отсутствует зона безопасности. путь эвакуации из группы № 6,	К,О,С, Г,У	Ремонт ТСР, Орг

				- не обозначены пути эвакуации для МГН; - отсутствует зона безопасности. путь эвакуации из группы № 1 - не обозначены пути эвакуации для МГН; - отсутствует зона безопасности. путь эвакуации из группы № 3 - не обозначены пути эвакуации для МГН; - отсутствует зона безопасности. 2 этаж путь эвакуации из группы №4 - не обозначены пути эвакуации для МГН; - отсутствует зона безопасности. путь эвакуации из группы № 5 - не обозначены пути эвакуации для МГН; - отсутствует зона безопасности. путь эвакуации кабинета кастелянши, - не обозначены пути эвакуации для МГН; - отсутствует зона безопасности. путь эвакуации из группы	одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек СП 59.13330.2016 п. 6.4.3. - обустроить пути эвакуации на всех этажах для МНГ; - изготовить и разместить на стене рядом с входом в доступном месте на контрастном от стены фоне, мнемосхему с информацией о расположении помещений на объекте, с указанием доступных для инвалидов маршрутов и путей эвакуации, с дублированием информации шрифтом Брайля. Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа СП 59.13330.2016 п. 8.1.6; - окрашивать верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц в контрастный цвет или применять тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3 м. СП 59.13330.2012 п. 5.2.31, согласно п.41 Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 года №1521 (с изменениями на 07.12.2016 г.); - на проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц в общественных и производственных зданиях и сооружениях, доступных МГН, должны быть нанесены контрастные или контрастные фотолюминесцентные полосы в соответствии с требованиями п.6.2.8. Поручни лестниц на путях эвакуации в общественных зданиях и сооружениях должны кон-
--	--	--	--	--	--

II этаж
8,10,11,
15,16

				№ 2 - не обозначены пути эвакуации для МГН; - отсутствует зона безопасности. путь эвакуации из музыкального зала, кабинета музыкального руководителя, кабинета заведующего, педагогического кабинета - не обозначены пути эвакуации для МГН; - отсутствует зона безопасности.	трастировать с окружающей средой. В условиях темноты они должны иметь яркостный контраст за счет применения фотолюминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки СП 59.13330.2016 п. 6.2.29; Разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета указывающие направление к эвакуационному выходу в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 Подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора, а также дублировался в туалете.	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Следует обеспечивать доступность для МГН во все вспомогательные помещения в учебно-тренировочных физкультурно-спортивных сооружениях: входные и рекреационные помещения (вестибюли, гардеробы, зоны отдыха, буфеты), блоки раздевальных, душевых и санузлов, тренерские и учебно-методические помещения, медико-реабилитационные помещения (медицинские комнаты, сауны, массажные и др.) СП 59.13330.2016 п. 8.5.4. Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрытия дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Места обслуживания и постоянного нахождения МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов	

						из помещений зданий наружу СП 59.13330.2016 п. 6.2.20 Если с каждого из этажей здания или сооружения невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех инвалидов за необходимое время, то следует предусматривать на этих этажах безопасные зоны, в которых инвалиды могут находиться до их спасения пожарными подразделениями СП 59.13330.2016 п. 6.2.25. Каждая безопасная зона здания или сооружения должна быть оснащена необходимыми приспособлениями и оборудованием для пребывания МГН, аварийным освещением, устройством двусторонней речевой и/или видеосвязи с диспетчерской, помещением пожарного поста или помещением с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство. СП 59.13330.2016 п. 6.2.28.	
--	--	--	--	--	--	---	--

II. Заключение по зоне:

наименование структурно- функциональной зоны	состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	приложение		рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ВНД	I этаж 8,9,13 19-21, 25,26, 32-34 II этаж 8,10,11 15,16	14 - 23	Ремонт, Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия

* указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;
ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно,
ВНД – недоступно (временно недоступно)

****указывается один из вариантов:**

не нуждается;
ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР;
технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности путей движения оценено, как временно недоступное для инвалидов категорий (К, О, С, Г, У). Для обеспечения условной доступности на первом этапе назначить приказом ответственными за организацию ситуационной помощи сотрудников, с разработкой должностных инструкций, проведением обучения правилам оказания помощи в экстренных случаях и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 общеразвивающего вида».

Адрес объекта: 169313, Республика Коми, г. Ухта, ул. Оплеснина, 19а.

№ п/п	наименование функционально-планировочного элемента	наличие элемента			выявленные нарушения и замечания		работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (медицинский кабинет)	есть	12	27-30	- не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями восприятия слуха и зрения; - выключатели и розетки расположены не по нормативу; - отсутствует свободный подход к мебели в кабинетах.	К,О,С, Г,У	- установить индукционную систему для оказания услуг гражданам с нарушениями слуха, а также организовать сурдоперевод; - приобрести электронные видеоувеличители; - создать условия доступного подхода к мебели и оборудованию (Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 м. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске следует принимать не менее 1,4 м.) СП 59.13330.2012 п. 5.2.2,	Ремонт, ТСР, Орг.

						согласно п.41 Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 года №1521 (с изменениями на 07.12.2016 г.); - установить выключатели и розетки по нормативам (электророзетки в помещениях следует предусматривать на высоте от 0,4 до 0,8 м от уровня пола) СП 59.13330.2016 п. 6.4.2.	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	14	31-34	музыкальный зал - не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями восприятия, слуха; - не выделены места для людей с нарушениями опорно – двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на инвалидных креслах – колясках; - отсутствуют выделенные спальные места для МГН; - отсутствует кнопка вызова персонала.	К,О,С, Г,У - организовать донесение информации для людей с нарушением слуха, зрения; - выделить места для людей с нарушениями опорно – двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на инвалидных креслах – колясках; - выделить в спальне специальное спальное место для МГН; - оборудовать спальное место для МГН кнопкой вызова персонала; Для организации процесса инклюзивного образования в дошкольном учреждении необходимо приобрести и наладить работу по следующим направлениям: Для учащихся с нарушением слуха: -ФМ-системы/Радиоклассы - Акустические системы - Слуховой тренажер - Коррекционно-развивающий программный комплекс Для учащихся с нарушением зрения: - Электронные видеоувеличители (стационарные, портативные) - Дисплеи Брайля - Программы экранного доступа - Принтеры Брайля - Пишущие машинки - Письменные принадлежности (для письма	Ремонт, ТСР, Орг.

							по Брайлю) - Учебные пособия (для занятий дублируется шрифтом Брайля) Для учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата: - Специализированная мебель (стул, стол) Адаптированные устройства для ПК (специальная клавиатура, адаптированный джойстик, выносные кнопки увеличенного диаметра) Развитие, обучение и воспитание: - Развивающиеся дидактические пособия - Музыка и творчество - Сенсорная комната - Развитие и коррекция звукопроизношения - Дидактические и методические пособия - Адаптированные игровые пособия - Спорт и ЛФК - Досуг; - назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи.	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-				
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне						Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании СП 59.13330.2016 п. 6.4.1;	

						Ученические места для учащихся-инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одного учебного учреждения СП 59.13330.2016 п. 8.2.2; В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, - выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема СП 59.13330.2016 п. 8.2.2; Назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками
--	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

наименование структурно-функциональной зоны	состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	приложение		рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания (медицинский кабинет)	ВНД	12	27-30	Ремонт, Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия

* указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – недоступно (временно недоступно)

****указывается один из вариантов:**

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности зон целевого обслуживания оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К,О,С,Г,У), что не обеспечивает их полноценного нахождения на объекте. Для обеспечения условной доступности необходимо выделить зону для обслуживания граждан (К,О,С,Г,У) с установкой специального оборудования. Назначить приказом ответственными за организацию ситуационной помощи сотрудников, с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 общеразвивающего вида».

Адрес объекта: 169313, Республика Коми, г. Ухта, ул. Оплеснина, 19а.

N п/п	наименование функционально- планировочного элемента	наличие элемента			выявленные нарушения и замечания		работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	содержание	значимо для инва- лида (ка- тегория)	содержание	виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	I этаж 6,15, 24,29 II этаж 4,21, 26	24-26	1) туалет для сотрудников и посетителей (1 этаж) - отсутствует оборудованное санитарно-гигиеническое помещение для МГН; - отсутствует кнопка (SOS) вызова персонала рядом с унитазом; - отсутствуют дублирующие информационные таблички; - бочок унитаза не закреплен; - установлено ненормативное зеркало; - отсутствуют поручни рядом с унитазом; - отсутствует специально выделенный писсуар; - отсутствует свободное пространство рядом с унитазом для кресла-коляски; - отсутствуют крючки для одежды и костылей;	К, О, С	Оборудовать санитарно -гигиеническое помещение для МГН: - ширина не менее - 1,65 м., глубина – 2,2 м., ширина двери - 0,9 м., порог не более 0,014 мм.; - универсальная кабина: ширина – 2,2 м., глубина – 2,25 м. СП 59. 13330. 2016 п. 6.3.3; - один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы СП 59. 13330. 2016 п. 6.3.3; - свободное пространство диаметром 1,4 м. для разворота кресла-коляски; - предусмотреть рядом с унитазом пространство не менее 0,8 м. для размещения кресла-коляски; - закрепить при помощи прокладок из	Ремонт, ТСР, Орг

				- отсутствуют опорные поручни вокруг раковины. 2) туалет групп №1,2,3,4,5,6 - отсутствует оборудованное санитарно-гигиеническое помещение для МГН; - отсутствует кнопка (SOS) вызова персонала рядом с унитазом; - отсутствуют дублирующие информационные таблички; - бочок унитаза не закреплен; - установлено ненормативное зеркало; - отсутствуют поручни рядом с унитазом; - отсутствует специально выделенный писсуар; - отсутствует свободное пространство рядом с унитазом для кресла-коляски; - отсутствуют крючки для одежды и костылей; - отсутствуют опорные поручни вокруг раковины. туалет (медицинский кабинет) - отсутствует оборудованное санитарно-гигиеническое помещение для МГН; - отсутствует кнопка (SOS) вызова персонала рядом с унитазом; - отсутствуют дублирующие информационные таблички; - бочок унитаза не закреплен; - установлено ненормативное зеркало; - отсутствуют поручни рядом с унитазом; - отсутствует специально выделенный писсуар;	прочного материала бачок унитаза к стене, для возможности использования его в качестве опоры для спины СП 59.13330. 2016 п. 6.3.3; - заменить кнопку смыва унитаза на кнопку выпуклой формы нажимного действия, с возможностью нажатия на нее любой частью тела или конечности; - смонтировать между унитазом и ближайшей стеной опорный поручень с креплением к полу и стене и откидной опорный поручень с другой стороны; - установить по периметру туалета, в разрывах между санитарными приборами опорные поручни с креплением к полу и стене; - разместить на высоте 0,8 м, на стене возле унитаза крючки для одежды, костылей и других принадлежностей (крючки разместить таким образом, чтобы была возможность дотянуться до них сидя на унитазе); - разместить на стене рядом с унитазом диспансер для туалетной бумаги таким образом, чтобы у МГН была возможность воспользоваться им без посторонней помощи; - разместить на стене, расположенной слева от входа зеркало высотой не менее 1,7 м. таким образом, чтобы нижняя часть зеркала находилась на уровне пола; - заменить ручки на дверях на П-образные ручки рычажного типа или П-образные ручки с шириной внутреннего пространства не	
--	--	--	--	---	---	--

					- отсутствует свободное пространство рядом с унитазом для кресла-коляски; - отсутствуют крючки для одежды и костылей; - отсутствуют опорные поручни во-круг раковины.	менее 150 мм. (высота от 900 мм. до 1100 мм.от пола); - выключатели и в помещениях следует предусматривать на высоте от 0,4 до 0,8 м от уровня пола. - оборудовать помещение туалета системой вызова помощи на боковой стене, на высоте 0,8 м смонтировать кнопку выпуклой формы для вызова помощи; - разместить рядом с «Кнопкой вызова помощи» табличку контрастного цвета размерами 50 x 270 мм, с дублированием информации шрифтом Брайля, высота точек 0,7 мм, диаметр 1,5 мм.; - разместить со стороны коридора на стене, над входом в туалет световой мигающий оповещатель и звуковой оповещатель, срабатывающие при нажатии кнопки вызова помощи (сигнал звукового оповещателя вызова помощи должен отличаться от звукового сигнала оповещения о пожаре и дублироваться в определённое для этого место). Установить сигнальное устройство у дверей или на дверях (занято/свободно).		
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-				
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне						Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудо-	

						ванные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых, ванных. СП 59.13330.2016 п. 6.3.1 При этом должна обеспечиваться доступность уборных общего пользования для людей с нарушением зрения СП 59.13330.2016 п. 6.3.1. В доступных кабинах (душевых, ванных) и универсальных кабинах уборных следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается СП 59.13330.2016 п. 6.3.9. У дверей блоков санитарно-бытовых помещений включающих доступные универсальные кабины уборной следует предусматривать (со стороны ручки) информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м. от уровня пола и на расстоянии 0,1 – 0,5 м. от края двери СП 59.13330.2016 п.6.3.6. Назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками.	
--	--	--	--	--	--	---	--

II. Заключение по зоне:

наименование структурно- функциональной зоны	состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	приложение		рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические по- мещения	ВНД	I этаж 6,15, 24,29 II этаж 4,21, 26	24-26	Ремонт, Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприя- тия

*** указывается:**

ДП-В - доступно полностью всем;
ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно,
ВНД – недоступно (временно недоступно)

****указывается один из вариантов:**

не нуждается;
ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР;
технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности санитарно – гигиенических помещений оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К, О, С), что не обеспечивает их полноценного нахождения на объекте. Для обеспечения условий доступности, необходимо оборудовать санитарно - гигиеническое помещение для МГН. Назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи, с разработкой должностных инструкций, проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 общеразвивающего вида».
Адрес объекта: 169313, Республика Коми, г. Ухта, ул. Оплеснина, 19а.

N п/п	наименование функционально- планировочного элемента	наличие элемента			выявленные нарушения и замечания		работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	содержание	значимо для инва- лида (ка- тегория)	содержание	виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	- отсутствует символы доступности (визуальная разметка) внутри здания и на прилегающей территории; - отсутствуют различные освещаемые указатели в виде символов и пиктограмм с использованием яркого цвета, контрастного по отношению к фоновой поверхности; - отсутствует комплексная система информации и сигнализации об опасности;	К,О,С, Г,У	- нанести символы доступности (визуальную разметку) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 п. 6.5.1; - визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола СП 59 13330.2016 п.6.5.4; - оборудовать пиктограммами места обслуживания инвалидов со слуховым аппаратом; - нанести контрастную маркировку на края дверного полотна и дверные ручки всех дверей; - выделить краевые (верхние и нижние) ступени лестницы и края пандуса цветом и фактурой; - установить системы средств информации и сигнализации об опасности; - подключить к существующей визуальной системе	Ремонт, ТСР, Орг.

					- отсутствует информация на доступном понятном языке.		оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора, а также дублировался в туалете СП 59.13330.2016, п.6.5.5; - размещать информацию на доступном понятном языке; - на входах в медицинские организации для пациентов и посетителей должны обеспечиваться визуальное, тактильное, радио- или звуковое информирование с указанием групп помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход (при наличии нескольких входов) СП 59.13330.2016, п.8.3.3; - входы в кабинеты врачей и процедурные должны быть оборудованы световыми сигнализаторами вызова пациентов СП 59.13330.2016, п.8.3.3.	
6.2	Акустические средства	нет	-	-	- отсутствуют зоны обслуживания инвалидов по слуху; - отсутствуют звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения; - отсутствует радиотрансляция в здании.	С,Г	- оборудовать все функциональные зоны переносными индукционными системами; - установить звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения; - оборудовать радиотрансляцией здание.	Ремонт, ТСП, Орг.
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	- отсутствует информация с выпуклыми надписями или шрифтом Брайля при входах; - отсутствуют рельефные поэтажные планы на	С	- разместить на каждом этаже, рядом с входом, в доступном месте, на контрастном от стены фоне мнемосхему с информацией о расположении помещений на объекте, с указанием доступных для инвалидов маршрутов и путей эвакуации, с дублированием информации шрифтом Брайля;	Ремонт, ТСП, Орг.

				лестничных площадках, в коридорах, вестибюлях; - отсутствуют направляющие поручни в коридорах с рельефными обозначениями на них; - отсутствует изменяемый тип покрытия пола (по фактуре, по цвету) перед препятствиями и местом изменения направления движения (входами, подъёмами, лестницами, поворотами коридоров).	- разместить рельефные поэтажные планы на лестничных площадках, в коридорах, вестибюлях; - установить направляющие поручни в коридорах с рельефными обозначениями на них; - разместить тактильную полосу направления движения, состоящую из нескольких параллельных прямых полос при движении прямо, диагональных полос на поворотах и с квадратными рифами перед преградами и дверьми ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 52875; - перед внешней лестницей следует обустраивать предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней СП 59.13330.2016, п.5.1.12; - на полу на расстоянии 0,8 м по контуру колонн разместить тактильные полосы шириной 0,5 м с квадратными рифами; - участки пола на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами, стационарными препятствиями должны иметь тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм. Предупреждающие тактильно-контрастные указатели должны быть: - на расстоянии 0,3 м от препятствия или плоскости дверного полотна, если дверь открывается по ходу движения; - на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна, если дверь открывается навстречу движению; - непосредственно перед выходом на лестничную площадку через открытый проем без двери;	
--	--	--	--	--	--	--

						- на расстоянии 0,3 от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней открытых лестничных маршей (если проступь ступени на верхней площадке выделена конструктивно, предупреждающий указатель должен непосредственно примыкать к проступи, независимо от ее ширины) СП 59.13330.2016, п.6.2.3; - информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м: - перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения СП 59.13330.2016, п.6.5.9; - таблички должны быть контрастного цвета размерами выполненные рельефным шрифтом 50 x 270 мм с названием кабинетов, с дублированием информации шрифтом Брайля, высота точек 0,7 мм, диаметр 1,5 мм. - нанести контрастную маркировку на края дверного полотна и дверные ручки; - разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указывающие направление к эвакуационному выходу.	
	ОБЩИЕ требования к зоне				отсутствует непрерывность информации,	Создание условий доступности услуг должно предусматривать: - оказание инвалидам помощи, необходимой для	

				своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения.	получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе в оформлении необходимых для её получения документов; - для инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций - предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; - наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтур; - вся информация на объекте должна быть комплексной, идентичной, непрерывной и своевременно ориентировать однозначное опознание мест посещения.	
--	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

наименование структурно-функциональной зоны	состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	приложение		рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД (к, о, с г, у)	19-21	21	Ремонт, Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия

* указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;
ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно,
ВНД – недоступно (временно недоступно)

**указывается один из вариантов:

не нуждается;
ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР;
технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности системы информации на объекте оценено, как временно недоступное для МГН, что не обеспечивает полноценного нахождения их на объекте. Для обеспечения полной доступности услуг инвалидам (К, О, С, Г, У) необходимо разместить визуальную, акустическую, тактильную, доступную и понятную информацию на входе на территорию, в здание, на этажах, а также, разместить информацию об оказании услуг МГН на сайте учреждения. Изготовить памятки для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала на объекте. Готовые памятки разместить в доступных местах на объекте. Назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).

I Результаты обследования:
Эвакуационные выходы

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 общеразвивающего вида».
Адрес объекта: 169313, Республика Коми, г. Ухта, ул. Оплеснина, 19а.

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет			Эвакуационный выход №1 - отсутствуют поручни на лестнице; - ступени с открытыми подступеньками; - установлены ненормативные поручни; - высота ступеней 14см.; - отсутствует антискользящее покрытие; - краевые ступени марша лестницы не выделены. Эвакуационный выход №2 - отсутствуют поручни на лестнице; - ступени с открытыми подступеньками; - установлены ненормативные	О, С	- ширина марша лестницы, используемой инвалидами с поражением опорно-двигательного аппарата, должна составлять 1,35 м. СП 59.13330.2016 п. 5.2.24; - ширина проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м (или кратно этим значениям), высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме СП 59.13330.2016 п. 5.1.12; - не следует применять на путях движения инвалидов и МГН ступеней с открытыми подступеньками СП 59.13330.2016 п. 5.1.12; - наружные лестницы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261-99; - поручни лестниц на путях эвакуации в	Ремонт ТСР, Орг.

					поручни; - высота ступеней 14 см.; - отсутствует антискользящее покрытие; - краевые ступени марша лестницы не выделены.	общественных зданиях и сооружениях должны контрастировать с окружающей средой. В условиях темноты они должны иметь яркостный контраст за счет применения фотолюминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки СП 59.13330.2016 п. 5.2.29; - на проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц в общественных и производственных зданиях и сооружениях, доступных МГН, должны быть нанесены контрастные или контрастные фотолюминесцентные полосы в соответствии с требованиями 6.2.8. СП 59.13330.2016 п. 6.2.29;	
2.2	Пандус (наружный)	нет				К, О - наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). При ограниченном участке застройки или наличии подземных коммуникаций перед входом допускается проектировать пандус с уклоном не круче 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м. СП 59.13330.2016 п. 6.1.4; - длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусматривать свободные зоны размерами не менее 1,5х1,5 м. Аналогичные площадки (не менее 1,5х1,5 м) должны быть предусмотрены при каждом изменении направления пандуса СП 59.13330.2016 п. 5.1.15; - пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. Расстояние между поручнями пандуса	Ремонт ТСР, Орг.

						одностороннего движения должно быть в пределах 0,9-1,0 м. По продольным краям марша пандуса следует устанавливать бортики высотой не менее 0,05 м. СП 59.13330.2016 п. 5.1.15; - верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости СП 59.13330.2016 п. 5.1.15; - размеры длины и высоты поручней всех лестниц и пандусов допускается изменять по месту в пределах $\pm 0,03$ м. СП 59.13330.2016 п. 5.1.15; - поверхность пандуса должна быть нескользкой, выделенной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности СП 59.13330.2016 п. 5.1.16; - в качестве поверхности пандуса допускается использовать рифленую поверхность или металлические решетки. Размеры ячеек должны соответствовать требованиям п. 5.1.17. СП 59.13330.2016 п. 5.1.16; - предусмотреть освещение всех участков зоны, независимое от уличного освещения.	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет				К, О, С, Г, У - поверхности покрытий входных площадок должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании СП 59.13330.2016 п. 6.1.4; - не допускается применение одиночных ступеней, они должны быть оборудованы пандусом в соответствии с требованиями (СП 59.13330.2016 п. 5.1.15 и п. 6.1.2) СП 59.13330.2016 п. 6.1.2; - предусмотреть освещение всех участков зоны, независимое от уличного освещения.	Ремонт, ТСР, Орг.

2.4	Дверь (входная)	есть		Эвакуационный выход №1 - ширина двери 78 м.; - высота порога _15 см.; - полотно двери не имеет контрастную маркировку со стеной. Эвакуационный выход №2 - ширина двери 1,2 м.; - высота порога 10 см.; - полотно двери не имеет контрастную маркировку со стеной.	К, О, С - ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м. СП 59.13330.2016 п. 6.2.23; - полотно двери на путях эвакуации должно иметь окраску, контрастную со стеной СП 59.13330.2016 п. 6.2.23; - занизить порог до нормативного значения 0,014 м. СП 59.13330.2016 п. 6.1.5; - на объектах с постоянным проживанием или временным пребыванием МГН в коридорах, лифтовых холлах, в лестничных клетках, где предусматривается эксплуатация дверей в открытом положении, следует предусматривать один из следующих способов закрывания дверей: - автоматическое закрывание этих дверей при срабатывании автоматической пожарной сигнализации и/или автоматической установки пожаротушения; - дистанционное закрывание дверей с пожарного поста (с поста охраны); - механическое разблокирование дверей по месту. СП 59.13330.2016 п. 6.2.31.	Ремонт, ТСР, Орг.
2.5	Тамбур	есть		Эвакуационный выход №1 - размер тамбура глубина 3 м., ширина 2 м.; - пол выложен плиткой (пол скользкий при намокании); - ширина двери 78 м.; - высота порога 15 см.;	К, О, С, Г, У - глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,45 м. при ширине не менее 1,60 м. СП 59.13330.2016 п. 6.1.8; - глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при последовательном расположении навесных	Ремонт, ТСР, Орг.

				- полотно двери не имеет контрастную маркировку со стеной. Эвакуационный выход №2 - размер тамбура глубина 3 м., ширина 2 м.; - пол выложен плиткой (пол скользкий при намокании); - полотно двери не имеет контрастную маркировку со стеной.		дверей должна обеспечивать минимальное свободное пространство не менее 1,4 м. плюс ширина двери, открывающаяся внутрь междверного пространства СП 59.13330.2016 п. 6.1.8; - ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м. СП 59.13330.2016 п. 6.2.23; - полотно двери на путях эвакуации должно иметь окраску, контрастную со стеной СП 59.13330.2016 п. 6.2.23; - занизить порог до нормативного значения 0,014 м. СП 59.13330.2016 п. 6.1.5; - на объектах с постоянным проживанием или временным пребыванием МГН в коридорах, лифтовых холлах, в лестничных клетках, где предусматривается эксплуатация дверей в открытом положении, следует предусматривать один из следующих способов закрывания дверей: - автоматическое закрывание этих дверей при срабатывании автоматической пожарной сигнализации и/или автоматической установки пожаротушения; - дистанционное закрывание дверей с пожарного поста (с поста охраны); - механическое разблокирование дверей по месту. СП 59.13330.2016 п. 6.2.31.	
	ОБЩИЕ требования к зоне					Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность	

						посетителей с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в здании или сооружении СП 59.13330.2016 п. 6.2.19; Места обслуживания и постоянного нахождения МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу. СП 59.13330.2016 п. 6.2.20; Организация ситуационной помощи МГН на объекте оказывается персоналом, для чего необходимо: - внести соответствующие изменения в Правила оказания услуг в учреждении; - закрепить ответственных сотрудников с внесением соответствующих функций в должностные обязанности; - провести инструктаж (обучение) персонала оказанию ситуационной помощи МГН на объекте.	
--	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание: №	ВНД			Ремонт, Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия

*** указывается:**

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – недоступно (временно недоступно)

****указывается один из вариантов:**

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности Эвакуационного входа (выхода) № оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К, О, С, Г, У), что не обеспечивает их полноценного нахождения на объекте. Для обеспечения условной доступности, для обеспечения эвакуации категории (К,О) необходимо оборудовать как минимум один из эвакуационных выходов пандусом, назначить приказом ответственными за организацию ситуационной помощи сотрудников, с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).

Приложение 8
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от "01" ноября 2018 года

Результаты фото-фиксации на объекте

Фото №1 – Вход/выход на территорию



Фото №2 – Вход/выход в здание



Фото №3,4 – Пути движения по территории



Фото №5,6 – Вход в здание (входная площадка)



Фото №7-9 – Вход в здание (дверь)



Фото №10-13 – Вход в здание (тамбур)




Фото №14-16 – Пути движения внутри здания (коридор)



Фото №17-18 - Пути движения внутри здания (лестница)



Фото №19-21 - Пути движения внутри здания (пути эвакуации)



Фото №22-23 - Пути движения внутри здания (пути эвакуации)



Фото №24-26 – Санитарно-гигиенические помещения



Фото № 27- 30 – Кабинетная форма обслуживания



Фото № 31 – 34 – Зальная форма обслуживания



"СОГЛАСОВАНО"

Начальник ФГКУ "2 отряд ФПС по РК"
полковник внутренней службы

О.В. Соболев

" " 2013 г.

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

МДОУ "Детский сад №6"

ул. Оплеснина д.19а


1 этаж

"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий МДОУ "Детский сад №6"

Е.А. Борцова

" " 2013 г.



ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!

- 1 СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 01, 010, 112
- АДРЕС ОБЪЕКТА
- МЕСТО ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА
- СВОЮ ФАМИЛИЮ
- 2 ЭВАКУИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ
- ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПО ЗНАКАМ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ
- ВЗЯТЬ С СОБОЙ ПОСТРАДАВШИХ
- 3 ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРА
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
- ОБЕСТОЧИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|
| ТЕЛЕФОН | ОГНЕТУШИТЕЛЬ | СИГНАЛЬНАЯ КНОПКА | ПОЖАРНЫЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ |
| НАПРАВЛЕНИЕ К ВЫХОДУ | ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ | ПУТЬ К ОСНОВНОМУ ВЫХОДУ | |
| НАПРАВЛЕНИЕ К ВЫХОДУ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВНИЗ | АПТЕЧКА ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ | ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ | |

ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!

- 1 СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 01, 010, 112
- АДРЕС ОБЪЕКТА
- ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
- ИМЕЮТСЯ ЛИ ПОСТРАДАВШИЕ
- СВОЮ ФАМИЛИЮ
- 2 1 - 42 - цифровое обозначение помещения
- 3 ЭВАКУИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ
- ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ
- ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПО ЗНАКАМ
- ВЗЯТЬ С СОБОЙ ПОСТРАДАВШИХ

Первый этаж здания – инженерные и другие коммуникации

назначение частей помещения	номер, согласно схеме	площадь коммуникации, м ²
тамбур, группа 1	1	1.6
коридор, группа 1	2	2.8
спальная комната, группа 1	3	43.9
приемная, группа 1	4	14.4
групповая, группа 1	5	49.9
туалет, группа 1	6	9.3
комната для мытья посуды, группа 1	7	1.8
коридор (вход/выход)	8	3.4
лестничная клетка (вход/выход)	9	11.1
медицинский кабинет	10	12.4
медицинский кабинет (процедурный)	11	12.5
медицинский кабинет (туалет)	12	1.0
коридор (вход/выход)	13	25.3
сенсорная комната	14	5.6
туалет, группа 6	15	9.3
групповая (спальня), группа 6	16	64.6
приемная, группа 6	17	14.4
комната для мытья посуды, группа 6	18	1.9
коридор (вход/выход)	19	1.1
коридор (вход/выход)	20	1.1
тамбур (вход/выход)	21	1.0
бойлерная	22	10.5
кладовая	23	11
туалет для персонала	24	2.9
лестничная клетка (вход/выход)	25	11.0
коридор (вход/выход)	26	3.3
групповая, группа 3	27	48.8
комната для мытья посуды, группа 3	28	1.8
туалет для детей, группа 3	29	9.6
приемная, группа 3	30	14.0
спальная комната, группа 3	31	43.6
тамбур (вход/выход)	32	2.9
тамбур (вход/выход)	33	1.7
тамбур (вход/выход)	34	1.7
гладильная комната	35	9.3
постирочная комната	36	10.6

назначение частей помещения	номер, согласно схеме	площадь коммуникации, м ²
кладовая	37	9.1
разгрузочная площадка (вход/выход из кухни)	38	3.3
кухня (сырой цех)	39	7.0
кухня	40	19.7
кухня (раздаточная)	41	2.5
кухня (тамбур вход/выход)	42	1.4
ВСЕГО:		504.2

Примечание: группа 6 посещают дети раннего возраста (1.5-3 лет)


"СОГЛАСОВАНО"
 Начальник ФГКУ "2 отряд ФПС по РК"
 полковник внутренней службы
 _____ О.В. Соболев
 _____ 2013 г.

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

МДОУ "Детский сад №6"
 ул. Оплеснина д.19а
 2 этаж

"УТВЕРЖДАЮ"
 Заведующий МДОУ "Детский сад №6"
 _____ Е.А. Борова
 _____ 2013 г.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

- | | | |
|----------|---|--|
| 1 | СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 01, 010, 112 | АДРЕС ОБЪЕКТА, МЕСТО ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА (СВОЮ ФАМИЛИЮ) |
| 2 | ЭВАКУИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ | ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПО ЗНАКАМ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ, ВЗЯТЬ С СОБОЙ ПОСТРАДАВШИХ |
| 3 | ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРА | ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, ОБЕСТОЧИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ |

ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ

- | | | |
|----------|-----------------------------------|--|
| 1 | СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 01, 010, 112 | АДРЕС ОБЪЕКТА, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ, ИМЕЮТСЯ ЛИ ПОСТРАДАВШИЕ, СВОЮ ФАМИЛИЮ |
| 2 | 1 - 28 | цифровое обозначение помещений |
| 3 | ЭВАКУИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ | ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ, ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПО ЗНАКАМ, ВЗЯТЬ С СОБОЙ ПОСТРАДАВШИХ |

Изготовление планов эвакуации по ГОСТ. Компания "Бренд", тел: 75-13-00, 8-912-865-36-00

Второй этаж здания – инженерные и другие коммуникации

Назначение частей помещения	Номер, согласно схеме	Площадь коммуникации, м ²
спальная комната, группа 2	1	37.0
кабинет завхоза	2	6.8
групповая, группа 2	3	65.2
туалет, группа 2	4	4.6
комната для умывания, группа 2	5	7.7
комната для мытья посуды, группа 2	6	1.6
приемная, группа 2	7	13.6
коридор (вход/выход)	8	4.3
педкабинет	9	7.5
лестничная клетка (вход/выход)	10	2.9
коридор (вход/выход)	11	6.2
кабинет заведующего	12	10.1
кабинет муз. руководителя	13	9.8
музыкальный (физкультурный) зал (эвакуационный выход)	14	60.9
лестничная клетка (вход/выход)	15	12.9
коридор (вход/выход)	16	4.1
приемная, группа 5	17	13.6
комната для мытья посуды, группа 5	18	1.7
групповая, группа 5	19	63.6
комната для умывания, группа 5	20	9.5
туалет, группа 5	21	9.3
кабинет инструктора по физо	22	7.8
приемная, группа 4	23	13.6
комната для мытья посуды, группа 4	24	1.7
групповая, группа 4	25	63.2
туалет, группа 4	26	13.1
спальная комната, группа 4	27	35.6
кабинет кастелянши	28	7.0
ВСЕГО:		595.5
Общая площадь здания		1099.7

Приложение №8
к Паспорту ОСИ № 1
Дата «01» ноября 2018г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МДОУ «Детский сад №6»
Ю.В.Касьянова
«14» 0118 2018 г.

«Дорожная карта ОСИ»
(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 общеразвивающего вида».
(наименование учреждения)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 общеразвивающего вида».
(наименование объекта)

169313, Республика Коми, г. Ухта, ул. Оплеснина д.19а,
Адрес объекта

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ					
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного	К, О, С	1 этап	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг	Ежегодно Приказ № 01-11/34 от 10.04.2024 «О назначении ответственного за организацию работы по обеспечению

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
	передвижения (К, О, С)			в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики	доступности объекта и услуг для инвалидов» МДОУ «Детский сад №6
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К, О, С, Г, У	1 этап	Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 г. № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской Федерации по	Приказ № 01-11/34 от 10.04.2024 «О назначении ответственного за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов» МДОУ «Детский сад №6

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
				повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»	
1.2	Закрепление в функциональных обязанностях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К, О, С, Г, У	1 этап	Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 г. № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для	Приказ № 01-11/ 34 от 10.04.2024 «О назначении ответственного за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов» МДОУ «Детский сад №6 Положение о ситуационной помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями. Приказ «Об утверждении инструкций о порядке оказания ситуационной помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам при посещении объектов и

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
				инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования"	помещений МДОУ «Детский сад №6
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	К, О, С, Г, У	1 этап	Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 г. № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг	План инструктажа. Журнал учета инструктажа. МДОУ «Детский сад №6

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
				в сфере образования» специфики"	
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К, О, С, Г, У	1 этап	ГОСТ Р 52872-2019 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 г. № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг	Обновление по мере необходимости. Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта www.ds6-ukhta.ru . Памятки об оказании ситуационной помощи на объекте МДОУ «Детский сад №6

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
				в сфере образования»	
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	1 этап	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Соглашение со специализированной организацией.	Ситуационно, по мере необходимости
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	—	—	Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов».	—
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	—	—	Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты	—

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
				инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов».	
4	Развитие сайта организации, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К, О, С, Г, У	1 этап	ГОСТ Р 52872-2019 Приказ № 831 от 14.08.2020 г. Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ	Обновляется по мере необходимости www.ds6-ukhta.ru .

**2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ
и предоставляемым в нем услугам**

1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	К, О, С, Г, У	2-3 этап 2024-2027	ГОСТ Р 59812-2021 Проектно-сметная документация Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2027 Вариант «Б»
2	Осуществление строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	К, О, С, Г, У	2-3 этап 2024-2025	Собственные средства Республиканский бюджет Местный бюджет	Конец 2027 Вариант «Б»
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)	К, О, С, Г, У	2-3 этап 2024-2027	Собственные средства Республиканский бюджет Местный бюджет	Конец 2027 Вариант «Б»
3.1	По территории объекта				
3.1.1	Ремонтные работы:	К,О,С,Г,У	2-3 этап	СП 59.13330.2020;	Конец 2027 года

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
	- восстановление целостности покрытия путей движения; - монтаж/демонтаж бордюров на пути движения; - монтаж/демонтаж бордюров по краям путей движения; - монтаж/демонтаж мест отдыха на пути движения; - монтаж/демонтаж системы освещения на пути движения и в зоне отдыха; - монтаж/демонтаж плана размещения объектов на территории; - монтаж/демонтаж калитки;		2024-2027	ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 2 000 000 тыс.руб.
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации: - приобретение знака «Парковка для инвалидов» - приобретение кнопки вызова персонала - приобретение тактильных средств навигации и предупреждения - приобретение мнемосхемы - приобретение информационных табличек на Брайля	К,О,С,Г,У	2-3 этап 2024-2027	СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2022 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2027 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 4 000 000 руб.
3.2.	По входу в здание				
3.2.1	Ремонтные работы: - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж поручней на пандусе; - монтаж/демонтаж поручней на лестнице;	К, О, С, Г, У	2-3 этап 2024-2027	СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2022 Собственные средства Республиканский бюджет Местный бюджет	Конец 2027 года Сумма ориентировочно (стоимости работ приведены в текущих ценах на период

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
	- монтаж/демонтаж покрытия на лестнице пандусе входной площадке и тамбура; - монтаж/демонтаж доводчиков; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих перед лестницей входной дверью и дверью в тамбуре; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней; - ремонт покрытия тамбура; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на входной площадке и тамбуре; - монтаж/демонтаж навеса над входной площадкой; - монтаж/демонтаж водоотвода;				составления дорожной карты) 7 000 000 руб.
3.2.2	Приобретение технических средств адаптации: - демонтаж/монтаж опорных поручней; - кнопка вызова персонала;	К, О, С, Г, У	2-3 этап 2024-2027	СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2022 Собственные средства	Конец 2027 года Сумма ориентировочно (стоимости ТСР

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов	Срок исполнения	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия	Примечание (дата контроля и результат)
	- предупреждающая информация для людей со стимуляторами сердечной деятельности о запрете движения; - средства для контрастной маркировки.	(указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)	(этап работы* и дата)	Республиканский бюджет Местный бюджет	приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 500 000 руб.
3.3	По путям движения в здании				
3.3.1	Ремонтные работы: - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж поручней вдоль стен; - монтаж/демонтаж поручней на пандусе; - монтаж/демонтаж поручней на лестнице; - монтаж/демонтаж покрытия; - монтаж/демонтаж мнемосхемы; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих; - монтаж/демонтаж кресел и т.п. в зоне отдыха и ожидания; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);	К, О, С, Г, У	2-3 этап 2024-2027	СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2022 Собственные средства Республиканский бюджет Местный бюджет	Конец 2027 года Сумма ориентировочно (стоимости работ приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 6 000 000 руб.

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
	- монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней; - оборудования зоны безопасности для МГН; - монтаж/демонтаж перегородок..				
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: - поручни опорные; - мнемосхема; - тактильные средства навигации и предупреждения; - информационные таблички на Брайля; - кресло-коляска;	К, О, С, Г, У	2-3 этап 2024-2027	СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2022 Собственные средства Республиканский бюджет Местный бюджет	Конец 2027 года Сумма ориентировочно (стоимости ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 300 000 руб.
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	Ремонтные работы: <i>Кабинетная форма:</i> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж розеток; - монтаж/демонтаж покрытия; - монтаж/демонтаж перегородок. <i>Зальная форма:</i> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж розеток; - монтаж/демонтаж покрытия; - монтаж/демонтаж перегородок;	К, О, С, Г	2-3 этап 2024-2027	СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2022. Собственные средства Республиканский бюджет Местный бюджет	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 500 000 руб.

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: - индукционные петли; - электронные лупы увеличители; - держатели для костылей, трости.	О,С, Г	2-3 этап 2024-2027	СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2022. Собственные средства Республиканский бюджет Местный бюджет	Конец 2027 года Сумма ориентировочно (стоимости ТСП приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 550 000 руб.
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	Ремонтные работы: <i>Туалетная комната:</i> - демонтаж/монтаж комнаты; - демонтаж/монтаж унитаза; - демонтаж/монтаж писсуара; - демонтаж/монтаж умывальника; - демонтаж/монтаж смесителя; - монтаж кнопки вызова (SOS) персонала; - демонтаж/монтаж поручней рядом с унитазом, писсуаром и раковиной; - демонтаж/монтаж туалетных принадлежностей (аппарат для сушки рук); - монтаж запирающего устройства с открыванием снаружи и знаком индикации «занято/свободно». <i>Душевая комната:</i> - демонтаж/монтаж смесителя; - монтаж кнопки вызова (SOS) персонала; - демонтаж/монтаж туалетных принадлежностей;	К, О, С	2-3 этап	СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2022. Собственные средства Республиканский бюджет Местный бюджет	Конец 2027 года Для выполнения мероприятий для туалетной комнаты отсутствует техническая возможность вследствие объемно-планировочных решений объекта. Сумма ориентировочно (стоимости работ приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 1 300 000 руб.

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
	- демонтаж/монтаж поддона; - монтаж специального сиденья. <i>Бытовая комната (раздевальная):</i> - отсутствуют специально выделенные шкафы в раздевалках для МГН.				
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации: <i>Туалетная комната:</i> - кнопка вызова (SOS) персонала; - поручни опорные для унитаза, писсуара и раковины, <i>Душевая комната:</i> - кнопка вызова (SOS) персонала; - специальное сиденье. <i>Бытовая комната (раздевальная):</i> - материалы для контрастного выделения.	К, О, С	2-3 этап	СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2022. Собственные средства Республиканский бюджет Местный бюджет	Конец 2027 года Сумма ориентировочно (стоимости ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 400 000 руб.
3.6	По системе информации – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	К, О, С, Г, У	2-3 этап 2024-2027	СП 59.13330.2020 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 51671-2000 Собственные средства Республиканский бюджет Местный бюджет	Конец 2027
3.6.1	Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	К, О, С, Г, У	2-3 этап 2024-2027	СП 59.13330.2020 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 51671-2000 Собственные средства Республиканский бюджет Местный бюджет	Конец 2027 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 500 000 руб.

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2-3 этап 2024-2027	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» СП 59.13330.2020 п.6.5; ГОСТ Р 56832-2020; ГОСТ Р 50918-96; ГОСТ Р 50917-96. Собственные средства	Конец 2027 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 400 000 руб.
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	С	2-3 этап 2024-2027	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	Конец 2027 Оборудовано место для собаки поводья, допуск на объект по предъявлению соответствующих документов на собаку поводья.

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	К, О, С, Г, У	2-3 этап 2024-2027	СП 59.13330.2020 п.6.2.19-6.2.32 Республиканский бюджет Местный бюджет	Конец 2027 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 700 000 руб.
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	К, О, С, Г, У	1 этап 2024 Разработка памяток на объекте	СП 59.13330.2020 п. 6.4, 6.5 Собственные средства	31 декабря 2024 Памятки на объекте для МГН Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 10 000 руб.
3.7	По путям движения к объекту				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	К, О, С, Г, У	1 этап 2024	Информация на сайте учреждения, памятки в социальных учреждениях, памятки на самом объекте. Ходатайство в Администрацию МО «Ухта»	Ответ на ходатайство Администрацией муниципальный округ «УХТА»

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	К, О, С, Г, У	1 этап 2024	Обращение в администрацию МО «УХТА» по восстановлению путей движения до объекта, оборудование остановочного комплекса в соответствии с требованиями для МГН. Ходатайство в Администрацию МО «Ухта»	Ответ на ходатайство Администрацией муниципальный округ «Ухта»

Примечания:

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);

** - мероприятия, указанные в п.1 раздела 1 и п.3 раздела 2 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель общественной организации инвалидов

УГО КРО ВОИ

Название организации

А.А. Козловский

Фамилия, Имя, Отчество

169309, г.Ухта, Космонавтов, д.21

Тел: 88216 762801, e-mail: uhtavoi@yandex.ru

(координаты для связи)

Дата согласования «14» апреля 2024г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями *(ненужное зачеркнуть)*

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий

СОГЛАСОВАНО:

Эксперт Коми республиканской организации
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»


А.В. Верташов
«01» ноября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МДОУ «Д/с №6»


Ю.В. Касьянова
«01» ноября 2018 г.



План адаптации для МГН объекта
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №6 общеразвивающего вида»
(наименование учреждения)
169313. Республика Коми, г. Ухта, ул. Оплеснина 19а
(адрес)
на период 2018-2025 года

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	ВИД работы	ЭТАП работы*	Необходимое финансирование	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Организационные мероприятия:						
1.1	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Заведующий, заведующий хозяйством, старший воспитатель
1.2	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Заведующий
1.3	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Заведующий
1.4	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Заведующий, старший воспитатель

	маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)						
1.5	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Заведующий
1.6	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	С,Г	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Заведующий
1.7	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	Услуга не предоставляется	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	-
1.8	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	Услуга не предоставляется	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	-
2.	Приобретение технических средств адаптации:						
2.1	По территории объекта						
	- тактильные средства навигации и предупреждения; - мнемосхема; - информационные таблички на Брайля;	К,О,С,Г,У	Приобретение ТСР	2 этап	5 млн. руб.	Конец 2025 года	Заведующий Заведующий хозяйством
2.2	По входу в здание						
	- опорные устройства поручни; - кнопка вызова персонала; - тактильные средства навигации и предупреждения; - информационные таблички на Брайля;	К,О,С,Г,У	Приобретение ТСР	2 этап	4 млн. руб.	Конец 2025 года	Заведующий Заведующий хозяйством
2.3	По путям движения в здании						
	- поручни опорные; - мнемосхема;	К,О,С,Г,У	Приобретение ТСР	2 этап	3 млн. руб.	Конец 2025 года	Заведующий Заведующий

	- информационные таблички на Брайля; - тактильные средства навигации и предупреждения; - кресло-коляска; - ступенькоход.						хозяйством
2.4	По зоне оказания услуг						
	- поручни опорные; - индукционные петли; - электронные лупы увеличители. - кресла-коляски. - сигнал оповещения звонка для глухих; - сигнал входа в мед кабинет	К,О,С,Г,У	Приобретение ТСР	2 этап	1,5 млн. руб.	Конец 2025 года	Заведующий Заведующий хозяйством
2.5	По санитарно-гигиеническим помещениям						
	<i>Туалет:</i> - кнопка вызова персонала; - поручни опорные для унитаза и раковины.	К,О,С,Г,У	Приобретение ТСР	2 этап	1,5 млн. руб.	Конец 2025 года	Заведующий Заведующий хозяйством
3.	Ремонтные работы:						
3.1	По территории объекта						
	Ремонтные работы: - восстановление целостности покрытия путей движения; - монтаж/демонтаж бордюров по краям путей движения; - монтаж/демонтаж мест отдыха на пути движения; - монтаж/демонтаж калитки; - монтаж/демонтаж системы освещения на пути движения и в зоне отдыха; - монтаж/демонтаж плана размещения объектов на территории; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих;	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап	2 млн. руб.	Конец 2025 года	Заведующий Заведующий хозяйством
3.2	По входу в здание						
	- Ремонтные работы:	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап	7 млн. руб.	Конец	Заведующий

	- монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж поручней на лестнице; - монтаж-демонтаж пандуса-ската; - монтаж/демонтаж покрытия на лестнице пандусе – скате входной площадке и тамбура; - монтаж/демонтаж доводчиков; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих перед лестницей входной дверью и дверью в тамбуре; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней; - ремонт покрытия лестниц; - ремонт покрытия входной площадки; - ремонт покрытия тамбура; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на пандусе-скате; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на входной площадке и тамбуре; - расширение тамбура; - демонтаж перегородок в тамбуре; - демонтаж тамбура; - монтаж/демонтаж навеса над входной площадкой; - монтаж/демонтаж водоотвода;					2025 года	Заведующий хозяйством
3.3	По путям движения в здании						
	Ремонтные работы: - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж поручней вдоль стен; - монтаж/демонтаж поручней на лестнице;	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап	6 млн. руб.	Конец 2025 года	Заведующий Заведующий хозяйством

	- монтаж/демонтаж покрытия; - монтаж/демонтаж мнемосхемы; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих; - монтаж/демонтаж кресел и т.п. в зоне отдыха и ожидания; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней; - ремонт покрытия лестниц; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше; - монтаж/ демонтаж подъемника; - оборудования зоны безопасности для МГН; - монтаж/демонтаж перегородок.						
3.4	По зоне оказания услуг						
	Ремонтные работы: <i>Кабинетная форма:</i> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж розеток; - монтаж/демонтаж покрытия; - монтаж/демонтаж перегородок. <i>Зальная форма:</i> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж розеток; - монтаж/демонтаж покрытия; - монтаж/демонтаж перегородок; - разметка мест для МГН; - монтаж/демонтаж покрытия;	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап	4 млн. руб.	Конец 2025 года	Заведующий Заведующий хозяйством
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям						

	Ремонтные работы: <i>Туалет</i> - монтаж/демонтаж унитаза; - монтаж/демонтаж умывальника; - монтаж/демонтаж смесителя; - монтаж/демонтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж поручней рядом с унитазом и раковиной; - монтаж/демонтаж зеркала; - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.).	К,О,С	Ремонт	2 этап	2 млн. руб.	Конец 2025 года	Заведующий Заведующий хозяйством
3.6	По системе информации						
3.6.1	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Заведующий
3.6.2	Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап	300 тыс. руб.	Конец 2025 года	Заведующий хозяйством Старший воспитатель
3.6.3	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	Ремонт	2 этап	1 млн. руб.	Конец 2025 года	Заведующий Заведующий хозяйством
3.6.4	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	С	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Заведующий Заведующий хозяйством Старший воспитатель
3.6.5	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап	1 млн. руб.	Конец 2025 года	Заведующий Заведующий хозяйством
3.6.6	Развитие средств и носителей информации	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	500 тыс. руб.	Конец	Заведующий

	(информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памятк)					2018 года	Старший воспитатель
--	---	--	--	--	--	-----------	---------------------

Состояние доступности объекта для МГН	К	О	С	Г	У
- на начало планового периода	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
- по завершении 1-го этапа плана адаптации*	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- по завершении 2-го этапа адаптации**	ДУ	ДП	ДП	ДП	ДП

* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) – в текущем году;

** - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.